

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ СМР
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ:
„СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, ИЗРАЗЯВАЩИ СЕ В ТЕКУЩ РЕМОНТ
НА СГРАДИ, ПОСТРОЙКИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ НА СУ "СВ. СВ.
КИРИЛ И МЕТОДИЙ", ГР. СМЯДОВО "

Обект : Ремонт на тоалетни в СУ "Св. св. Кирил и Методий"- гр. Смядово- 3 бр.

1	2	3	4	5	6=4x5
N	Вид Работа	Ед. Мярка	Кол-во	Ед.цена	Обща стойност
				лева	лева
1	Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на вароцим. или циментен разтвор	м2	220,00		
2	Разваляне на облицовка от теракота на цим. разтвор	м2	65,00		
3	Демонтиране на каса на врата	бр.	24,00		
4	Събиране на отпадъци в чували и пренасяне на чувалите до 30 м.	бр.	50,00		
5	Доставка и монтаж на алуминиеви врати обикновен тип	м2	30,00		
6	Вътрешна гладка мазилка по тухл. стени еднопластова и обработка на отвори, с готова смес при ремонти	м2	76,00		
7	Фаянсва облицовка с лепило по стени	м2	220,00		
8	Настилка с тераконтни плочи на лепило - при ремонти	м2	65,00		
9	Смесителна батерия с термоглава за мивка стенна	бр.	9,00		
10	Сифони подови чугунени с месингови детайли Ф 50	бр.	12,00		
11	Смяна PVC тръби открити,вертикални,висящи при стара канализация	м	45,00		
12	Тоалетна мивка среден формат	бр.	9,00		
13	Доставка и монтаж на моноблок	бр.	18,00		
14	Доставка и монтаж на бойлер	бр.	3,00		
15	Направа на окачен таван тип "Армстронг" за мокри помещения	м2	65,00		
16	Подмяна на част от ел. инсталация вкл. контакти ключове и осветител лед панел 600/600	бр.	3,00		
17	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диаметър 20мм	м	90,00		

18	Вътрешно водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за топла вода с диаметър 20мм	м	45,00		
19	Вътрешно водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за топла вода с диаметър 32мм	м	30,00		
20	Спирателен кран без изпразнител 1/2	бр.	18,00		
21	Шпакловка с готова смес, грундиране и боядисване с латекс двукратно при ремонти	м2	70,00		
Обща стойност на горните видове работи					

Обект: Ремонт на покрив на Физкултурен салон към СУ Св. св. Кирил и Методий", гр. Смядово

1	2	3	4	5	6=4x5
N	Вид Работа	Ед. мярка	Кол-во	Ед. цена	Обща стойност
				лева	лева
1	Демонтаж и сваляне на стара хидро и топлоизолация	м2	499,5		
2	Доставка и монтаж на покривна каменна вата 5см. С якост на натиск при 10% деформация не по малък от 30 кРа механично закрепена с телескопичен дюбел и съмонарезен винт	м2	499,5		
3	Направа на холкер по бордове от каменна вата 10см.	м	37		
4	Доставка и монтаж на Геотекстил 300 г/м2 за покрив	м2	499,5		
5	Доставка и монтаж на хидроизолационна PVC мембрана 1.5мм за покрив	м2	499,5		
6	Доставка и монтаж на Геотекстил 300 г/м2 по бордове	м2	18,5		
7	Доставка и монтаж на хидроизолационна PVC мембрана по бордове 1.5мм	м2	18,5		
8	Доставка и монтаж на Отдушник PVC	бр.	8		
9	Доставка и монтаж на Г-образен профил от ламарина с PVC покритие на стреха	м	54		
10	Демонтаж на шапки от поцинкована ламарина	м	37		
11	Изработка и монтаж на шапки от поцинкована ламарина 0,5мм по бордове, включително и щорц	м	37		
12	Доставка и монтаж на Г-образен профил от ламарина с PVC покритие на бордове	м	37		
13	Доставка и монтаж от бичен иглолистен материал	м3	1,5		
14	Доставка и зидария с Газобетонни блокчета итонг с размер на блокче 5/25/60см. с шпакловка с мрежа	м2	7,2		
15	Доставка и монтаж на завършваща пола от поцинкована ламарина 0,5мм.към зидария след шпакловка	м	18		

16	Товарене и извозване на строителни отпадъци на депо	т.	10		
Обща стойност на горните видове работи:					

Подпис и печат:

Дата: ____ / ____ / ____

Име и фамилия _____

Длъжност _____

Наименование на оферента _____